

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่


สถานตั้งโครงการ ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


เจ้าของโครงการ ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมบุคลากร


กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	985,040.79	1.3051	1,285,576.74	
	เงื่อนไข FACTOR F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...6...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%				
	รวมเป็นเงิน			1,285,576.74	
สรุป	หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			1,285,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายกมนเดช นาคประเสริฐ)
นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ
ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวร)
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางนภาพร ลากสินศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

สถานตั้งโครงการ ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


เจ้าของโครงการ ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมบุคลากร

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์	1,285,576.74	
	ขนาดโรงจอดรถ ได้ 9 คัน จำนวน 1 หลัง		
	ขนาดโรงจอดรถ ได้ 15 คัน จำนวน 1 หลัง		
	รวมเป็นเงิน	1,285,576.74	
สรุป	หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน	1,285,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายกมนเดช นาคประเสริฐ)

นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ
ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์มนีวร)

นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางนภาพร ลากสินมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านศาลาการทำอากาศยานหาดีใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านศาลาการทำอากาศยานหาดีใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านศาลาการทำอากาศยานหาดีใหญ่ กรมศุลกากร
 กำหนดราคากลาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	อาคารที่จอดรถ หลังอาคารหอประชุม (จอดรถได้ 9 คัน)	1.00	หลัง						
1.1	งานเจาะ+รื้อพื้น คสล. เดิม เพื่อก่อสร้างฐานรากใหม่(พร้อมขมทิ้ง)	8.00	ฐาน	-	-	900.00	7,200.00	7,200.00	
1.2	งานโครงสร้าง คสล.								
1.2.1	งานฐานราก+เสาตอม่อ	8.00	ฐาน						
	เสาเข็ม คอร. 0.20 x0.20 x 5.00 ม.	8.00	ต้น	1,560.00	12,480.00	340.00	2,720.00	15,200.00	
	ขุดดิน-ถมดิน	15.68	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,960.00	1,960.00	
	ทราบพยาย	0.50	ลบ.ม.	542.00	271.00	91.00	45.50	316.50	
	คอนกรีตหยาบ	0.68	ลบ.ม.	1,947.66	1,324.41	306.00	208.08	1,532.49	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc/ทรงลูกบาศก์	2.60	ลบ.ม.	2,044.86	5,316.64	391.00	1,016.60	6,333.24	
	เหล็กเสริม RB 6	6.20	กก.	20.54	127.35	4.10	25.42	152.77	
	เหล็กเสริม DB 12	160.00	กก.	16.21	2,593.60	3.30	528.00	3,121.60	
	เหล็กเสริม DB 16	99.00	กก.	25.70	2,544.30	3.30	326.70	2,871.00	
	ลาดผูก	7.95	กก.	37.38	297.17	-	-	297.17	
	ไม้แบบ	7.56	ตรม.	300.00	2,268.00	-	-	2,268.00	

W4. Ju
 2563 for 1/6/63

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านศาลาการทำอากาศขนาดใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านศาลาการทำอากาศขนาดใหญ่ ต.พังด้าเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านศาลาการทำอากาศขนาดใหญ่ กรมศุลกากร
 กำหนดราคากลาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ไม้เครายืดแบบ	2.26	ตรม.	300.00	678.00	-	-	678.00	
	ติดตั้งแบบ	10.56	ตรม.	-	-	133.00	1,404.48	1,404.48	
	ตะปู	2.08	กก.	49.00	101.84	-	-	101.84	
1.2.1	งานคานยึดเสาตอม่อ				-		-	-	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc /ทรงลูกบาศก์	0.56	ลบ.ม	2,044.86	1,145.12	391.00	218.96	1,364.08	
	เหล็กเสริม RB 6	48.00	กก.	20.54	985.92	4.10	196.80	1,182.72	
	เหล็กเสริม DB 12	40.00	กก.	16.21	648.40	3.30	132.00	780.40	
	ลวดผูก	2.60	กก.	37.38	97.19	-	-	97.19	
	ไม้แบบ	5.20	ตร.ม.	300.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	ไม้เครายืดแบบ	1.54	ตร.ม.	300.00	462.00	-	-	462.00	
	ติดตั้งแบบ	7.40	ตรม.	-	-	133.00	984.20	984.20	
	ตะปู	1.40	กก.	49.00	68.60	-	-	68.60	
1.3	เหล็กเสาทเหล็กรับโครงหลังคา								
	เหล็กเสารับโครงหลังคา	1,142.00	กก.	25.00	28,550.00	10.00	11,420.00	39,970.00	

2w
 0.000
 km

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านสุทธการท่าอากาศยานหาดใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านสุทธการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านสุทธการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมสุทธการ
 กำหนดราคากลาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	อุปกรณ์ยึดเสากับเสาต่อมือ (Base Plate 12 mm +Bott 12 mm)	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	300.00	2,400.00	10,400.00	
	เหล็ก WF 150x75x5x7x14 kg/m	1,524.00	กก.	27.45	41,833.80	10.00	15,240.00	57,073.80	
	เหล็ก C 150x50x3.2 มม.	215.00	กก.	27.45	5,901.75	10.00	2,150.00	8,051.75	
	เหล็ก RB12 ยาว 7.00 ม.(ตั้ง+ ยึดโครงหลังคา)	12.00	เส้น	250.00	3,000.00	30.00	360.00	3,360.00	
	งานทาสีหรือพ่นสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
	หลังคา Metal Sheet ความหนา 0.47 มม.สีหลังคาเทียบสี TOA 8365 ด้าน	147.00	ตร.ม.	580.00	85,260.00	70.00	10,290.00	95,550.00	
	ได้ติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM เคลือบอลูมิเนียมพอลิเอทหนา10 มม.				-		-	-	
	แผ่นเหล็กปิดเชิงชาย	38.00	ม.	350.00	13,300.00	70.00	2,660.00	15,960.00	
1.4	อื่นๆ				-		-	-	
	วางระบายนํ้าฝน สแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 40 ซม. ลึก 15 ซม.	25.20	ม.	1,750.00	44,100.00	-	-	44,100.00	
	ท่อระบายน้ำฝน สแตนเลส หนา 1 มม.	12.00	ม.	900.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	ทาสีแบ่งช่องจอดรถ	1.00	เหมา	900.00	900.00	450.00	450.00	1,350.00	
	ไฟฟ้าแสงสว่างประจำอาคารโรงจอดรถ	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	300.00	900.00	5,400.00	
	ที่ห้ามล้อ	9.00	ชุด	500.00	4,500.00	100.00	900.00	5,400.00	

W
อรุณี
km

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่ กรมศุลกากร
 กำหนดราคากลาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	เทพื้นคอนกรีต ทับถมที่รื้อออก	15.68	ตรม.	450.00	7,056.00	150.00	2,352.00	9,408.00	
	รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน	1.00	หลัง					364,259.82	
2	อาคารที่จอดรถ หลังอาคารหอประชุม (จอดรถได้ 15 คัน)	1.00	หลัง						
2.1	งานเจาะ+รื้อพื้น คสล. เดิม เพื่อก่อสร้างฐานรากใหม่(พร้อมขบทิ้ง)	12.00	ฐาน	-	-	900.00	10,800.00	10,800.00	
2.2	งานโครงสร้าง คสล.								
2.2.1	งานฐานราก+เสาตอม่อ	12.00	ฐาน						
	เสาเข็ม คอร. 0.20 x0.20 x 5.00 ม.	12.00	ต้น	1,560.00	18,720.00	340.00	4,080.00	22,800.00	
	ชุดดิน-ถมดิน	23.52	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,940.00	2,940.00	
	ทรานพยาย	0.75	ลบ.ม.	542.00	406.50	91.00	68.25	474.75	
	คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	1,947.66	1,168.60	306.00	183.60	1,352.20	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc/ทรงลูกบาศก์	35.30	ลบ.ม.	2,044.86	72,183.56	391.00	13,802.30	85,985.86	
	เหล็กเสริม RB 6	9.30	กก.	20.54	191.02	4.10	38.13	229.15	
	เหล็กเสริม DB 12	240.00	กก.	16.21	3,890.40	3.30	792.00	4,682.40	

Lu
05/02/20
km

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านสุทธการท่าอากาศยานหาดใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านสุทธการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านสุทธการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมสุทธการ
 กำหนดราคากลาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	เหล็กเสริม DB 16	148.00	กก.	25.70	3,803.60	3.30	488.40	4,292.00	
	ลวดผูก	9.50	กก.	37.38	355.11	-	-	355.11	
	ไม้แบบ	11.30	ตร.ม.	300.00	3,390.00	-	-	3,390.00	
	ไม้ไคร่ยึดแบบ	3.40	ตร.ม.	300.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	ติดตั้งแบบ	15.80	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ตะปู	3.16	กก.	49.00	154.84	133.00	420.28	575.12	
2.2.2	งานคานยึดเสาตอม่อ								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc / ทรงลูกบาศก์	0.83	ลบ.ม	2,044.86	1,697.23	391.00	324.53	2,021.76	
	เหล็กเสริม RB 6	72.00	กก.	20.54	1,478.88	4.10	295.20	1,774.08	
	เหล็กเสริม DB 12	60.00	กก.	16.21	972.60	3.30	198.00	1,170.60	
	ลวดผูก	3.90	กก.	37.38	145.78	-	-	145.78	
	ไม้แบบ	6.70	ตร.ม.	300.00	2,010.00	-	-	2,010.00	
	ไม้ไคร่ยึดแบบ	2.00	ตร.ม.	300.00	600.00	-	-	600.00	
	ติดตั้งแบบ	9.70	ตร.ม.	-	-	133.00	1,290.10	1,290.10	

Lu 0302 B

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านสุทธการท่าอากาศยานหาดใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านสุทธการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านสุทธการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมสุทธการ
 กำหนดราคากลาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ตะปู	1.94	กก.	49.00	95.06	-	-	95.06	
2.3	เหล็กเสาเหล็กรับโครงหลังคา								
	เหล็กเสารับโครงหลังคา	1,884.00	กก.	25.00	47,100.00	10.00	18,840.00	65,940.00	
	อุปกรณ์ยึดเสากับเสาต่อม่อ (Base Plate 12 mm +Bott 12 mm)	12.00	ชุด	1,000.00	12,000.00	300.00	3,600.00	15,600.00	
	เหล็ก WF 150x75x5x7x14 kg/m	2,079.00	กก.	25.70	53,430.30	10.00	20,790.00	74,220.30	
	เหล็ก C 150x50x3.2 มม.	291.00	กก.	25.70	7,478.70	10.00	2,910.00	10,388.70	
	เหล็ก RB12 ยาว 7.00 ม.(ตั้ง+ ยึดโครงหลังคา)	20.00	เส้น	250.00	5,000.00	30.00	600.00	5,600.00	
	งานทาสีหรือพ่นสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	1.00	هما	8,000.00	8,000.00	2,800.00	2,800.00	10,800.00	
	หลังคา Metal Sheet ความหนา 0.47 มม.สีหลังคาเทียบสี TOA 8365 ด้าน	230.00	ตร.ม.	580.00	133,400.00	70.00	16,100.00	149,500.00	
	ได้ติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM เคลือบอลูมิเนียมพอลิเอทหนา10 มม.				-		-	-	
	แผ่นเหล็กปิดเชิงชาย	53.00	ม.	350.00	18,550.00	70.00	3,710.00	22,260.00	
2.4	อื่นๆ				-		-	-	
	วางระบายน้ำฝน สแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 40 ซม. ลึก 15 ซม.	41.20	ม.	1,750.00	72,100.00	-	-	72,100.00	
	ท่อระบายน้ำฝน สแตนเลส หนา 1 มม.	18.00	ม.	900.00	16,200.00	-	-	16,200.00	

Handwritten signature and initials

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่ กรมบุคลากร
 กำหนดราคากลาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ทาสีแบ่งช่องจอดรถ	1.00	เหมา	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,800.00	
	ไฟฟ้าแสงสว่างประจำอาคารโรงจอดรถ	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	300.00	1,500.00	9,000.00	
	ห้ามล้อ	15.00	ชุด	500.00	7,500.00	100.00	1,500.00	9,000.00	
	เทพื้นคอนกรีต ทั้บตอม่อที่รื้อออก	17.28	ตรม.	450.00	7,776.00	150.00	2,592.00	10,368.00	
	รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน	1.00	หลัง					620,780.97	
สรุป	รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน	2.00	หลัง					985,040.79	

2m 0.552 km