

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
 สถานที่ตั้งโครงการ ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมบุคลากร

เสนอราคาโดย..... เมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์		
	ขนาดโรงจอดรถ ได้ 9 คัน จำนวน 1 หลัง		
	ขนาดโรงจอดรถ ได้ 15 คัน จำนวน 1 หลัง		
	รวมเป็นเงิน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (ตัวอักษร).....		

(ลงชื่อ)ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านสุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
 สถานตั้งโครงการ ด้านสุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านสุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมสุลกากร

เสนอราคาโดย..... เมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3051		
	เงื่อนไข FACTOR F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...6...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%				
	รวมเป็นเงิน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ(ตัวอักษร).....				

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่ กรมศุลกากร

เสนอราคาโดย..... เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.2.2	งานคานยึดเสาต่อม่อ								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc /ทรงลูกบาศก์ท	0.56	ลบ.ม						
	เหล็กเสริม RB 6	48.00	กก.						
	เหล็กเสริม DB 12	40.00	กก.						
	ลวดผูก	2.60	กก.						
	ไม้แบบ	5.20	ตร.ม.						
	ไม้เคร่ายึดแบบ	1.54	ตร.ม.						
	ติดตั้งแบบ	7.40	ตร.ม.						
	ตะปู	1.40	กก.						
1.3	เหล็กเสาเหล็กรับโครงหลังคา								
	เหล็กเสารับโครงหลังคา	1,142.00	กก.						
	อุปกรณ์ยึดเสากับเสาต่อม่อ (Base Plate 12 mm +Bott 12 mm)	8.00	ชุด						
	เหล็ก WF 150x75x5x7x14 kg/m	1,524.00	กก.						
	เหล็ก C 150x50x3.2 มม.	215.00	กก.						
	เหล็ก RB12 ยาว 7.00 ม.(ดึง+ ยึดโครงหลังคา)	12.00	เส้น						
	งานทาสีหรือพ่นสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	1.00	เหมา						
	หลังคา Metal Sheet ความหนา 0.47 มม.สีหลังคาเทียบสี TOA 8365 ด้าน	147.00	ตร.ม.						

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เจ้าของโครงการ ด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่ กรมศุลกากร

เสนอราคาโดย..... เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ได้ติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM เคลือบอลูมิเนียมพอลิเอทิลีนหนา10 มม.								
	แผ่นเหล็กปิดเชิงชาย	38.00	ม.						
1.4	อื่นๆ								
	รางระบายน้ำฝน สแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 40 ซม. ลึก 15 ซม.	25.20	ม.						
	ท่อระบายน้ำฝน สแตนเลส หนา 1 มม.	12.00	ม.						
	ทาสีแบ่งช่องจอดรถ	1.00	เหมา						
	ไฟฟ้าแสงสว่างประจำอาคารโรงจอดรถ	3.00	ชุด						
	ที่ห้ามล้อ	9.00	ชุด						
	เทพื้นคอนกรีต ทับดอม่อที่รื้อออก	15.68	ตรม.						
	รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน	1.00	หลัง						
2	อาคารที่จอดรถ หลังอาคารหอประชุม (จอดรถได้ 15 คัน)	1.00	หลัง						
2.1	งานเจาะ+รื้อพื้น คสล. เดิม เพื่อก่อสร้างฐานรากใหม่(พร้อมขมทิ้ง)	12.00	ฐาน						
2.2	งานโครงสร้าง คสล.								
2.2.1	งานฐานราก+เสาต่อม่อ	12.00	ฐาน						
	เสาเข็ม คอร. 0.20 x0.20 x 5.00 ม.	12.00	ต้น						
	ชุดดิน-ถมดิน	23.52	ลบ.ม.						

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งต่าเสา อําเภอกงหรา จังหัดสงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมศุลกากร

เสนอราคาโดย..... เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ทราบหยาบ	0.75	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.						
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc/ทรงลูกบาศก์	35.30	ลบ.ม.						
	เหล็กเสริม RB 6	9.30	กก.						
	เหล็กเสริม DB 12	240.00	กก.						
	เหล็กเสริม DB 16	148.00	กก.						
	ลวดผูก	9.50	กก.						
	ไม้แบบ	11.30	ตรม.						
	ไม้คร่ายึดแบบ	3.40	ตรม.						
	ติดตั้งแบบ	15.80	ตรม.						
	ตะปู	3.16	กก.						
2.2.2	งานคานยึดเสาต่อม่อ								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc /ทรงลูกบาศก์	0.83	ลบ.ม						
	เหล็กเสริม RB 6	72.00	กก.						
	เหล็กเสริม DB 12	60.00	กก.						
	ลวดผูก	3.90	กก.						
	ไม้แบบ	6.70	ตรม.						

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมศุลกากร

เสนอราคาโดย..... เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ไม้โครงยึดแบบ	2.00	ตร.ม.						
	ติดตั้งแบบ	9.70	ตร.ม.						
	ตะปู	1.94	กก.						
2.3	เหล็กเสาเหล็กรับโครงหลังคา								
	เหล็กเสารับโครงหลังคา	1,884.00	กก.						
	อุปกรณ์ยึดเสากับเสาต่อมือ (Base Plate 12 mm +Bott 12 mm)	12.00	ชุด						
	เหล็ก WF 150x75x5x7x14 kg/m	2,079.00	กก.						
	เหล็ก C 150x50x3.2 มม.	291.00	กก.						
	เหล็ก RB12 ยาว 7.00 ม.(ดึง+ ยึดโครงหลังคา)	20.00	เส้น						
	งานทาสีหรือพ่นสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	1.00	เหมา						
	หลังคา Metal Sheet ความหนา 0.47 มม.สีหลังคาเทียบสี TOA 8365 ด้าน	230.00	ตร.ม.						
	ติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM เคลือบอลูมิเนียมพอลิเอทีนหนา10 มม.								
	แผ่นเหล็กปิดเชิงชาย	53.00	ม.						
2.4	อื่นๆ								
	รางระบายน้ำฝน สแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 40 ซม. ลึก 15 ซม.	41.20	ม.						
	ท่อระบายน้ำฝน สแตนเลส หนา 1 มม.	18.00	ม.						
	ทาสีแบ่งช่องจอดรถ	1.00	เหมา						

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เจ้าของโครงการ ด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมศุลกากร

เสนอราคาโดย..... เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ไฟฟ้าแสงสว่างประจำอาคารโรงจอดรถ	5.00	ชุด						
	ห้ามล้อ	15.00	ชุด						
	เทพื้นคอนกรีต กับตอม่อที่รื้อออก	17.28	ตรม.						
	รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน	1.00	หลัง						
สรุป	รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน	2.00	หลัง						

(ลงชื่อ)ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....